

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน	แบบเลขที่ 10404
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี	เอกสารเลขที่ ข.110/ส.ค./64
หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี	เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดราชบุรีที่ 4189/2564 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2564	

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุปหมวดงาน								
	ส่วนที่ 1								
1	1.งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1 งานโครงสร้างทั่วไป (ฐานรากเสาเข็มเจาะ)		รวม		2,401,400.57		507,862.40	2,909,262.97	
	1.2 งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก		รวม		326,003.20		77,490.00	403,493.20	
2	2. งานสถาปัตยกรรม							-	
	2.1 งานหลังคา		รวม		106,542.00		29,406.00	135,948.00	
	2.2 งานฝ้าเพดาน		รวม		249,210.00		55,631.00	304,841.00	
	2.3 งานผนัง - ผิวผนัง		รวม		182,975.00		129,976.00	312,951.00	
	2.4 งานผิวพื้น		รวม		244,350.00		139,380.00	383,730.00	
	2.5 งานประตู - หน้าต่าง		รวม		352,970.00		45,400.00	398,370.00	
	2.6 งานสุขภัณฑ์		รวม		31,410.00		3,175.00	34,585.00	
	2.7 งานทาสี		รวม		57,825.00		41,370.00	99,195.00	
	2.8 งานเบ็ดเตล็ด		รวม		158,480.00		23,260.00	181,740.00	
3	3. งานระบบประปา-สุขาภิบาล		รวม		168,336.55		59,529.00	227,865.55	
4	4. งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร							-	
	4.1 งานระบบไฟฟ้า		รวม		317,043.00		61,966.00	379,009.00	
	4.2 งานระบบป้องกันฟ้าผ่า และระบบสายดิน		รวม		57,074.00		9,818.00	66,892.00	
	4.3 งานระบบโทรศัพท์		รวม		23,788.00		9,700.00	33,488.00	
	4.4 งานระบบคอมพิวเตอร์		รวม		14,462.00		5,666.00	20,128.00	
	4.5 งานระบบป้องกันอัคคีภัย		รวม		56,995.00		9,010.00	66,005.00	
	4.6 งานระบบเรียกพยาบาล		รวม		62,415.00		4,700.00	67,115.00	
	4.7 งานระบบเสียงประกาศ		รวม		45,552.00		6,079.00	51,631.00	
5	5. งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ		รวม		166,584.00		89,830.00	256,414.00	
6	6. งานระบบเครื่องกล และระบบพิเศษอื่นๆ		รวม		259,738.00		36,458.00	296,196.00	
	รวมยอดยกไป				5,283,153.32		1,345,706.40	6,628,859.72	

๗๕ or hi

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน	แบบเลขที่ 10404
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี	เอกสารเลขที่ ข.110/ส.ค./64
หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี	เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดราชบุรีที่ 4189/2564 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2564	

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				5,283,153.32		1,345,706.40	6,628,859.72	
7	7. งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ		รวม		153,395.00		-	153,395.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				5,436,548.32		1,345,706.40	6,782,254.72	
	ส่วนที่ 2							-	
1	1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือจัดส่ง		รวม		150,450.00		-	150,450.00	
2	2. งานระบบปรับอากาศ		รวม		338,900.00		-	338,900.00	
3	3. งานระบบก๊าซทางการแพทย์		รวม		75,600.00		-	75,600.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				564,950.00		-	564,950.00	
								-	
								-	
								-	

๗๕ ๗

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน	แบบเลขที่ 10404
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี	เอกสารเลขที่ ข.110/ส.ค./64
หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี	เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดราชบุรีที่ 4189/2564 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2564	

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1								
	1.งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1 งานโครงสร้างทั่วไป (ฐานรากเสาเข็มเจาะ)								
1	เสาเข็มเจาะ DRY PROCESS dai.0.35 ม.ยาว 12.00 ม.								
	รับน้ำหนักปลอดภัยไม่น้อยกว่า 25 ตัน/ต้น	39.00	ต้น	8,640.00	336,960.00	-	-	336,960.00	
2	ทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็ม โดยวิธี				-	-	-	-	
	STATIC PILE LOAD TEST (รวมเสาเข็มทดสอบ 1 ต้น)	1.00	จุด	50,775.00	50,775.00	-	-	50,775.00	
3	ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มเจาะ	39.00	ต้น	300.00	11,700.00	-	-	11,700.00	
4	ค่าขนย้ายดินจากเสาเข็มเจาะ	59.00	ลบ.ม.	-	-	60.00	3,540.00	3,540.00	
5	สกัดหัวเสาเข็ม	39.00	ต้น	-	-	350.00	13,650.00	13,650.00	
6	ขุดดิน - ถมคืน	89.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	11,125.00	11,125.00	
7	ทรายหยาบ	16.00	ลบ.ม.	654.21	10,467.36	91.00	1,456.00	11,923.36	
8	คอนกรีตกันหลุม	3.00	ลบ.ม.	2,177.57	6,532.71	398.00	1,194.00	7,726.71	
9	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. รูปลูกบาศก์	219.00	ลบ.ม.	2,214.95	485,074.05	391.00	85,629.00	570,703.05	
10	งานไม้แบบ				-		-	-	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (ใช้ 80 %)	1,654.00	ตร.ม.	280.00	463,120.00	-	-	463,120.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30 % ของไม้แบบที่ใช้)	496.00	ลบ.ฟ.	260.00	128,960.00	-	-	128,960.00	
	- ค่าแรงประกอบ และติดตั้งไม้แบบ (100%)	2,068.00	ตร.ม.	-	-	133.00	275,044.00	275,044.00	
	- ไม้ค้ำยันไม้แบบ	688.00	ต้น	35.00	24,080.00	-	-	24,080.00	
11	ตะปู	517.00	กก.	39.72	20,535.24	-	-	20,535.24	
12	เหล็กเสริมเส้นกลม SR-24				-	-	-	-	
	- RB 6 มม.	3,208.00	กก.	26.524	85,088.99	4.100	13,152.80	98,241.79	
	- RB 9 มม.	9,367.00	กก.	23.785	222,794.10	4.100	38,404.70	261,198.80	
13	เหล็กเสริมข้ออ้อย SD-30				-		-	-	
	- DB 12 มม.	5,526.00	กก.	29.044	160,497.14	3.300	18,235.80	178,732.94	
	รวมยอดยกไป				2,006,584.59		461,431.30	2,468,015.89	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน	แบบเลขที่ 10404
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี	เอกสารเลขที่ ข.110/ส.ค./64
หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี	เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดราชบุรีที่ 4189/2564 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2564	

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				2,006,584.59		461,431.30	2,468,015.89	
	- DB 16 มม.	5,415.00	กก.	22.844	123,700.26	3.300	17,869.50	141,569.76	
	- DB 20 มม.	6,704.00	กก.	26.636	178,567.74	2.900	19,441.60	198,009.34	
14	ลวดผูกเหล็ก	907.00	กก.	32.71	29,667.97	-	-	29,667.97	
15	น้ำยากันซึม	330.00	ลิตร	30.00	9,900.00	-	-	9,900.00	
16	เจาะสำรวจคิดโดยวิธี BORING TEST	1.00	จุด	16,500.00	16,500.00	-	-	16,500.00	
17	งานระบบป้องกันและกำจัดปลวก				-	-	-	-	
	- โดยวิธีอัดฉีดน้ำยาลงพื้น (ภายนอกอาคาร)	912.00	ตร.ม.	40.00	36,480.00	10.00	9,120.00	45,600.00	
	รวม				2,401,400.57		507,862.40	2,909,262.97	
	1.2 งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก								
1	เหล็ก C 150x50x20x3.2 มม. หน้า 6.76 กก./ม.	57.00	ท่อน	1,431.21	81,578.97	-	-	81,578.97	
2	เหล็ก C 125x50x20x3.2 มม.	26.00	ท่อน	1,166.36	30,325.36	-	-	30,325.36	
3	เหล็ก C 100x50x20x3.2 มม.	42.00	ท่อน	923.36	38,781.12	-	-	38,781.12	
4	เหล็ก C 75x50x20x2.3 มม.	65.00	ท่อน	709.35	46,107.75	-	-	46,107.75	
5	แผ่นเหล็ก 150x150x6 มม. พร้อม 4-DB12x0.35 ม.	22.00	ชุด	60.00	1,320.00	-	-	1,320.00	
6	ค่าแรงประกอบติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก	5,922.00	กก.	-	-	10.00	59,220.00	59,220.00	
7	สีโครงหลังคาเหล็ก (สีกันสนิมทับหน้าด้วยสีทนไฟ)	522.00	ตร.ม	245.00	127,890.00	35.00	18,270.00	146,160.00	
	รวม				326,003.20		77,490.00	403,493.20	

๗-๐๕

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน	แบบเลขที่ 10404
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี	เอกสารเลขที่ ข.110/ส.ค./64
หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี	เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดราชบุรีที่ 4189/2564 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2564	

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน		
	2. งานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานหลังคา								
1	กระเบื้องลอนคู่สี 0.50x1.20 ม. ทหนา 5 มม.	816.00	แผ่น	67.00	54,672.00	-	-	54,672.00	
2	ครอบปรับมุม , ครอบตะเฒ่	80.00	คู่	82.00	6,560.00	-	-	6,560.00	
3	ค่าแรงมุงกระเบื้องหลังคา	345.00	ตร.ม.	-	-	50.00	17,250.00	17,250.00	
4	สลักเกลียวยึดกระเบื้อง	976.00	ชุด	2.50	2,440.00	-	-	2,440.00	
5	เชิงชายและไม้ปิดลอนสำเร็จรูป 1"x6" + 1"x8"	72.00	ม.	260.00	18,720.00	73.00	5,256.00	23,976.00	
6	แผ่นสะท้อนความร้อนอลูมิเนียมฟลอยด์	345.00	ตร.ม.	70.00	24,150.00	20.00	6,900.00	31,050.00	
	รวม				106,542.00		29,406.00	135,948.00	
	2.2 งานฝ้าเพดาน								
1	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 12 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ								
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ขนาด 0.40x1.20 ม.	298.00	ตร.ม.	300.00	89,400.00	75.00	22,350.00	111,750.00	
2	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ				-		-	-	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	27.00	ตร.ม.	220.00	5,940.00	75.00	2,025.00	7,965.00	
3	ฝ้าอลูมิเนียมตัว C อบสีดี ชิด	86.00	ตร.ม.	1,450.00	124,700.00	-	-	124,700.00	
4	ฝ้าเพดานฉาบปูนเรียบ	264.00	ตร.ม.	80.00	21,120.00	94.00	24,816.00	45,936.00	
5	บัวทับแนวฝ้า พีวีซี ขนาด 50 มม.หนา 8 มม.	161.00	ม.	50.00	8,050.00	40.00	6,440.00	14,490.00	
	รวม				249,210.00		55,631.00	304,841.00	

yk or h

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน	แบบเลขที่ 10404
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี	เอกสารเลขที่ ข.110/ส.ค./64
หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี	เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดราชบุรีที่ 4189/2564 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2564	

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน		
	2.3 งานผนัง - ผิวผนัง								
1	อิฐมอญครึ่งแผ่น	56.00	ตร.ม.	294.00	16,464.00	89.00	4,984.00	21,448.00	
2	อิฐมวลเบา ขนาด 20 x 60 ทน 7.5 ซม.	265.00	ตร.ม.	195.00	51,675.00	56.00	14,840.00	66,515.00	
3	อิฐมวลเบา ขนาด 20 x 60 ทน 1.5 ซม.	1.00	ตร.ม.	396.00	396.00	68.00	68.00	464.00	
4	ผิวฉาบปูนเรียบ	426.00	ตร.ม.	60.00	25,560.00	82.00	34,932.00	60,492.00	
5	ผิวฉาบโครงสร้าง	350.00	ตร.ม.	70.00	24,500.00	100.00	35,000.00	59,500.00	
6	ก๊อบลิ่งกันฝน ระบายอากาศ ขนาด 19 x 19 ซม.	2.00	ตร.ม.	400.00	800.00	100.00	200.00	1,000.00	
7	ผิวกรูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 8"x8"	176.00	ตร.ม.	285.00	50,160.00	166.00	29,216.00	79,376.00	
8	เอ็น - ทับหลัง ค.ส.ล. ขนาด 0.10 x 0.10 ม.	244.00	ม.	55.00	13,420.00	44.00	10,736.00	24,156.00	
	รวม				182,975.00		129,976.00	312,951.00	
	2.4 งานผิวพื้น								
1	ผิวหินล้าง หรือทรายล้าง ตีเส้นลายกว้างปลา	204.00	ตร.ม.	280.00	57,120.00	158.00	32,232.00	89,352.00	
2	ผิวขัดหยาบ (ทางเท้า)	74.00	ตร.ม.	85.00	6,290.00	61.00	4,514.00	10,804.00	
3	ผิวขัดมัน	341.00	ตร.ม.	90.00	30,690.00	82.00	27,962.00	58,652.00	
4	ผิวปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12"x12"	414.00	ตร.ม.	315.00	130,410.00	158.00	65,412.00	195,822.00	
5	บัวเชิงผนัง PVC. ขนาด 4" ทน 9 มม.	144.00	ม.	110.00	15,840.00	40.00	5,760.00	21,600.00	
6	บัวเชิงผนังหินล้าง	50.00	ม.	80.00	4,000.00	70.00	3,500.00	7,500.00	
	รวม				244,350.00		139,380.00	383,730.00	

Handwritten signature

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน	แบบเลขที่ 10404
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี	เอกสารเลขที่ ข.110/ส.ค./64
หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี	เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดราชบุรีที่ 4189/2564 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2564	

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน		
	2.5 งานประตู่ - หน้าต่าง								
	ประตู่								
1	ป 2-2g	1.00	ชุด	12,670.00	12,670.00	1,470.00	1,470.00	14,140.00	
2	ป 2-4	1.00	ชุด	11,000.00	11,000.00	1,100.00	1,100.00	12,100.00	
3	ป 4-3b	1.00	ชุด	22,500.00	22,500.00	2,650.00	2,650.00	25,150.00	
4	ป 5-1g	1.00	ชุด	6,880.00	6,880.00	960.00	960.00	7,840.00	
5	ป 6g	1.00	ชุด	6,460.00	6,460.00	890.00	890.00	7,350.00	
6	ป 6-1g	2.00	ชุด	6,520.00	13,040.00	910.00	1,820.00	14,860.00	
7	ป 9g	2.00	ชุด	20,820.00	41,640.00	2,660.00	5,320.00	46,960.00	
8	ป 11-1f	1.00	ชุด	11,110.00	11,110.00	1,560.00	1,560.00	12,670.00	
9	ป 11-1g	1.00	ชุด	11,050.00	11,050.00	1,540.00	1,540.00	12,590.00	
10	ป 11-4g	1.00	ชุด	15,320.00	15,320.00	1,400.00	1,400.00	16,720.00	
11	ป 13	2.00	ชุด	3,900.00	7,800.00	420.00	840.00	8,640.00	
12	น Ag	9.00	ชุด	9,180.00	82,620.00	1,250.00	11,250.00	93,870.00	
13	น f	14.00	ชุด	2,100.00	29,400.00	290.00	4,060.00	33,460.00	
14	น g	34.00	ชุด	2,220.00	75,480.00	310.00	10,540.00	86,020.00	
15	ช่องลอดใต้หน้าต่าง	5.00	ชุด	1,200.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	รวม				352,970.00		45,400.00	398,370.00	

๗๕ or ๕

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน	แบบเลขที่ 10404
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี	เอกสารเลขที่ ข.110/ส.ค./64
หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี	เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดราชบุรีที่ 4189/2564 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2564	

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน		
	2.6 งานสุขภัณฑ์								
1	โถสุขภัณฑ์นั่งราบ เคลือบขาว พร้อมถังพักน้ำแบบหม้อน้ำ	2.00	ชุด	5,510.00	11,020.00	450.00	900.00	11,920.00	
2	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง ก๊อกน้ำแบบก้านปิด	2.00	ชุด	2,790.00	5,580.00	450.00	900.00	6,480.00	
3	ชั้นวางของ เคลือบขาว	2.00	ชุด	650.00	1,300.00	120.00	240.00	1,540.00	
4	กระจกเงาอย่างดี กรอบอลูมิเนียม	2.00	ชุด	340.00	680.00	70.00	140.00	820.00	
5	ที่ใส่กระดาษชำระ	2.00	ชุด	290.00	580.00	120.00	240.00	820.00	
6	ราวพสดผ้า	2.00	ชุด	580.00	1,160.00	70.00	140.00	1,300.00	
7	ฝักบัวก้านแข็ง	2.00	ชุด	2,070.00	4,140.00	170.00	340.00	4,480.00	
8	ก๊อกน้ำเดี่ยวติดผนัง	4.00	ชุด	665.00	2,660.00	25.00	100.00	2,760.00	
9	ฝักบัวชำระ	2.00	ชุด	380.00	760.00	35.00	70.00	830.00	
10	ราวทรงตัว สแตนเลส รูปตัว L	1.00	ชุด	3,530.00	3,530.00	105.00	105.00	3,635.00	
	รวม				31,410.00		3,175.00	34,585.00	
	2.7 งานทาสี								
1	ทาสีอะคริลิกชนิดทนสภาวะอากาศ								
	- ทาสีผ้าเพดาน	587.00	ตร.ม.	42.00	24,654.00	30.00	17,610.00	42,264.00	
	- ทาผนัง	773.00	ตร.ม.	42.00	32,466.00	30.00	23,190.00	55,656.00	
2	สีน้ำมัน	15.00	ตร.ม.	47.00	705.00	38.00	570.00	1,275.00	
	รวม				57,825.00		41,370.00	99,195.00	
	2.8 งานเบ็ดเตล็ด								
1	ราวผนังกันตกทอสแตนเลส (ราว 1)	50.00	ม.	650.00	32,500.00	220.00	11,000.00	43,500.00	
2	ราวผนังกันตกทอสแตนเลส (ราว 3)	15.00	ม.	1,500.00	22,500.00	540.00	8,100.00	30,600.00	
3	ท่อลูมิเนียม ระบายน้ำฝน ขนาด1 3/4"x4" x 0.30 ม.	96.00	ท่อ	85.00	8,160.00	15.00	1,440.00	9,600.00	
4	ราวม่านอลูมิเนียม	34.00	ม.	580.00	19,720.00	80.00	2,720.00	22,440.00	
5	เกล็ดบังแดดอลูมิเนียม	54.00	ตร.ม.	1,400.00	75,600.00	-	-	75,600.00	
	รวม				158,480.00		23,260.00	181,740.00	

๗๕๓

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

แบบเลขที่ 10404

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

เอกสารเลขที่ ข.110/ส.ค./64

หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดราชบุรีที่ 4189/2564 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน		
	3. งานระบบประปา-สุขาภิบาล								
	ระบบน้ำประปา								
1	ท่อน้ำประปา PVC. CLASS 13.5								
	- Dia. 1/2"	64.00	ม.	13.08	837.12	30.00	1,920.00	2,757.12	
	- Dia. 3/4"	34.00	ม.	15.88	539.92	30.00	1,020.00	1,559.92	
	- Dia. 1"	9.00	ม.	23.59	212.31	30.00	270.00	482.31	
	- Dia. 1 1/2"	10.00	ม.	43.92	439.20	30.00	300.00	739.20	
	- ข้อต่อ-ที่ยึดท่อ, ทาสีท่อ (คิด 50% ของวัสดุ)	1.00	เหมา	1,648.00	1,648.00	494.00	494.00	2,142.00	
2	ท่อรั้วร้อน PPR-80				-		-	-	
	- Dia. 1/2"	8.00	ม.	54.00	432.00	30.00	240.00	672.00	
	- อุปกรณ์ข้อต่อต่างๆ, ที่ยึดท่อ, ทดสอบท่อ	1.00	เหมา	346.00	346.00	104.00	104.00	450.00	
3	ฉนวนหุ้มท่อน้ำร้อน				-		-	-	
	- Dia. 1/2"	8.00	ม.	88.00	704.00	15.00	120.00	824.00	
	- อุปกรณ์ข้อต่อต่างๆ, ที่ยึดท่อ, ทดสอบท่อ	1.00	เหมา	563.00	563.00	169.00	169.00	732.00	
4	STOP VALVE	10.00	ชุด	360.00	3,600.00	50.00	500.00	4,100.00	
5	BALL VALVE				-		-	-	
	- Dia. 3/4"	2.00	ชุด	340.00	680.00	150.00	300.00	980.00	
	- Dia. 1 1/2"	1.00	ชุด	845.00	845.00	300.00	300.00	1,145.00	
6	HOSE BIBB				-		-	-	
	- Dia. 1/2"	1.00	ชุด	250.00	250.00	50.00	50.00	300.00	
7	ท่อ HDPE PN.10				-		-	-	
	- Dia. 1 1/2"	15.00	ม.	47.00	705.00	50.00	750.00	1,455.00	
	- อุปกรณ์ข้อต่อต่างๆ, ที่ยึดท่อ, ทดสอบท่อ	1.00	เหมา	564.00	564.00	169.00	169.00	733.00	
	รวมยอดยกไป				12,365.55		6,706.00	19,071.55	


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน	แบบเลขที่ 10404
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี	เอกสารเลขที่ ข.110/ส.ค./64
หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี	เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดราชบุรีที่ 4189/2564 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2564	

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				12,365.55		6,706.00	19,071.55	
	ระบบระบายน้ำเสีย				-		-	-	
8	ท่อระบายอากาศ PVC. CLASS 8.5				-		-	-	
	- Dia. 1 1/2"	28.00	ม.	29.67	830.76	30.00	840.00	1,670.76	
	- Dia. 2"	8.00	ม.	46.73	373.84	40.00	320.00	693.84	
	- อุปกรณ์ข้อต่อต่างๆ, ที่ยึดท่อ, ทดสอบท่อ	1.00	เหมา	845.00	845.00	253.00	253.00	1,098.00	
9	ท่อน้ำทิ้ง PVC. CLASS 8.5				-		-	-	
	- Dia. 2"	27.00	ม.	46.73	1,261.71	40.00	1,080.00	2,341.71	
	- Dia. 3"	29.00	ม.	102.57	2,974.53	75.00	2,175.00	5,149.53	
	- อุปกรณ์ข้อต่อต่างๆ, ที่ยึดท่อ, ทดสอบท่อ	1.00	เหมา	2,950.00	2,950.00	885.00	885.00	3,835.00	
10	ท่อน้ำโสโครก PVC. CLASS 8.5				-		-	-	
	- Dia. 4"	7.00	ม.	165.88	1,161.16	54.00	378.00	1,539.16	
	- อุปกรณ์ข้อต่อต่างๆ, ที่ยึดท่อ, ทดสอบท่อ	1.00	เหมา	806.00	806.00	242.00	242.00	1,048.00	
11	FLOOR DRAIN (BELL - TRAP)				-		-	-	
	- Dia. 2"	3.00	ชุด	470.00	1,410.00	200.00	600.00	2,010.00	
	- Dia. 3"	1.00	ชุด	555.00	555.00	300.00	300.00	855.00	
12	FLOOR CLEAN OUT (FCO.)				-		-	-	
	- Dia. 3"	1.00	ชุด	900.00	900.00	300.00	300.00	1,200.00	
	- Dia. 4"	1.00	ชุด	900.00	900.00	400.00	400.00	1,300.00	
13	AIR VENT CAP				-		-	-	
	- Dia. 2"	2.00	ชุด	605.00	1,210.00	200.00	400.00	1,610.00	
14	ท่อ HDPE PN.6				-		-	-	
	- Dia. 2"	6.00	ม.	127.00	762.00	40.00	240.00	1,002.00	
	- Dia. 3"	6.00	ม.	258.00	1,548.00	75.00	450.00	1,998.00	
	- Dia. 4"	15.00	ม.	395.00	5,925.00	120.00	1,800.00	7,725.00	
	รวมยอดยกไป				36,778.55		17,369.00	54,147.55	




แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน	แบบเลขที่ 10404
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี	เอกสารเลขที่ ข.110/ส.ค./64
หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี	เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดราชบุรีที่ 4189/2564 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2564	

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				36,778.55		17,369.00	54,147.55	
	- อุปกรณ์ข้อต่อต่างๆ, ที่ยึดท่อ, ทดสอบท่อ	1.00	เหมา	4,118.00	4,118.00	1,235.00	1,235.00	5,353.00	
15	FLEXIBLE RUBBER (FLX.)				-		-	-	
	- Dia. 2"	1.00	ชุด	450.00	450.00	100.00	100.00	550.00	
	- Dia. 3"	2.00	ชุด	600.00	1,200.00	150.00	300.00	1,500.00	
	- Dia. 4"	3.00	ชุด	800.00	2,400.00	200.00	600.00	3,000.00	
16	วางระบายนํ้า คสล. กว้าง 0.45 ม. พร้อมฝา	65.00	ม.	1,140.00	74,100.00	385.00	25,025.00	99,125.00	
	ระบบบำบัดน้ำเสีย				-		-	-	
17	ถังบำบัดน้ำเสียชนิดเกราะ - กรองไร้อากาศ				-		-	-	
	สามารถรับน้ำเสียได้ไม่น้อยกว่า 4 ลบ.ม./วัน + ฐ	1.00	ชุด	43,550.00	43,550.00	14,100.00	14,100.00	57,650.00	
	ระบบดับเพลิง				-		-	-	
18	ABC PORTABLE EXTINGUISHERS 15 LBS	4.00	ชุด	1,435.00	5,740.00	200.00	800.00	6,540.00	
	รวม				168,336.55		59,529.00	227,865.55	
	4. งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร								
	4.1 งานระบบไฟฟ้า								
	โคมไฟฟ้า								
1	LED (T8) 2 x 20W. ฝาครอบอะคริลิคเรียบ ฝังฝ้าเพดาน	40.00	ชุด	2,250.00	90,000.00	150.00	6,000.00	96,000.00	
2	LED (T8) 1 x 20W.	3.00	ชุด	645.00	1,935.00	115.00	345.00	2,280.00	
3	LED (T8) 1 x 10W.	1.00	ชุด	705.00	705.00	115.00	115.00	820.00	
4	LED (BLUB) 1 x 5W. โคมดาวนไลท์	2.00	ชุด	635.00	1,270.00	115.00	230.00	1,500.00	
5	LED (BLUB) 1 x 9W. โคมดาวนไลท์	10.00	ชุด	665.00	6,650.00	115.00	1,150.00	7,800.00	
6	LED (BLUB) 1 x 7W. โคมดาวนไลท์	8.00	ชุด	750.00	6,000.00	115.00	920.00	6,920.00	
7	LED (BLUB) 1 x 7W. โคมติดผนัง	12.00	ชุด	935.00	11,220.00	115.00	1,380.00	12,600.00	
8	LED (BLUB) 1 x 7W. โคมไฟป้ายทางออก	2.00	ชุด	1,650.00	3,300.00	150.00	300.00	3,600.00	
9	2 x 35 W. โคมไฟฉุกเฉิน	5.00	ชุด	3,200.00	16,000.00	200.00	1,000.00	17,000.00	
	รวมยอดยกไป				137,080.00		11,440.00	148,520.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

แบบเลขที่ 10404

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

เอกสารเลขที่ ข.110/ส.ค./64

หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดราชบุรีที่ 4189/2564 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				137,080.00		11,440.00	148,520.00	
	สวิตช์และ แลปเต้ารับไฟฟ้า				-		-	-	
10	สวิตช์ไฟฟ้า 1 way switch 1 Gang / cover plate	7.00	ชุด	70.00	490.00	80.00	560.00	1,050.00	
11	สวิตช์ไฟฟ้า 1 way switch 2 Gang / cover plate	1.00	ชุด	100.00	100.00	90.00	90.00	190.00	
12	กล่องสวิตช์ไฟฟ้า SB1	1.00	ชุด	1,200.00	1,200.00	200.00	200.00	1,400.00	
13	กล่องสวิตช์ไฟฟ้า 8SF	1.00	ชุด	450.00	450.00	200.00	200.00	650.00	
14	เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยวพร้อมกราวด์ 16A,250 VA	10.00	ชุด	130.00	1,300.00	90.00	900.00	2,200.00	
15	เต้ารับไฟฟ้าคู่พร้อมกราวด์ 16A,250 VA	72.00	ชุด	180.00	12,960.00	90.00	6,480.00	19,440.00	
16	เต้ารับไฟฟ้าคู่พร้อมกราวด์ 16A,250 VA(แบบฝังพื้น)	2.00	ชุด	1,640.00	3,280.00	265.00	530.00	3,810.00	
17	เต้ารับไฟฟ้าคู่พร้อมกราวด์ 16A,250 VA(แบบกันน้ำ)	1.00	ชุด	980.00	980.00	90.00	90.00	1,070.00	
	ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ				-		-	-	
18	ตู้โหลดเซ็นเตอร์				-		-	-	
	LC1" 42CKT MAIN CB 80AT / 100AF.>25kA	1.00	ตู้	13,065.00	13,065.00	800.00	800.00	13,865.00	
	- CB.1P 10AT	9.00	ตัว	135.00	1,215.00	-	-	1,215.00	
	- CB.1P 16AT	18.00	ตัว	130.00	2,340.00	-	-	2,340.00	
	- CB.1P 30AT	4.00	ตัว	1,140.00	4,560.00	-	-	4,560.00	
19	NON FUSE SAFETY SWITCH 3P 30 A.				-		-	-	
	WEATHER PROOF TYPE	4.00	ตู้	4,000.00	16,000.00	110.00	440.00	16,440.00	
20	อุปกรณ์และ Accessorics ต่างๆ	1.00	เหมา	1,800.00	1,800.00	500.00	500.00	2,300.00	
21	สายไฟฟ้า แล้วยและท่อร้อยสายไฟฟ้า				-		-	-	
22	สายไฟฟ้า				-		-	-	
	- 50 Sq.m IE.ixc1	140.00	ม.	160.00	22,400.00	40.00	5,600.00	28,000.00	
	- 16 Sq.m IE.ixc1	16.00	ม.	54.00	864.00	20.00	320.00	1,184.00	
	- 6 Sq.m IE.ixc1	256.00	ม.	20.00	5,120.00	12.00	3,072.00	8,192.00	
	- 4 Sq.m IE.ixc1	709.00	ม.	12.00	8,508.00	10.00	7,090.00	15,598.00	
	รวมยอดยกไป				233,712.00		38,312.00	272,024.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

แบบเลขที่ 10404

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

เอกสารเลขที่ ข.110/ส.ค./64


หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดราชบุรีที่ 4189/2564 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				233,712.00		38,312.00	272,024.00	
	- 2.5 Sq.m IE.ixc1	801.00	ม.	8.00	6,408.00	7.00	5,607.00	12,015.00	
	- 1.5 Sq.m IE.ixc1	253.00	ม.	5.00	1,265.00	5.00	1,265.00	2,530.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1.00	เหมา	4,457.00	4,457.00	-	-	4,457.00	
23	ท่อร้อยสาย				-		-	-	
	- ท่อ EMT ขนาด 2"	34.00	ม.	134.00	4,556.00	42.00	1,428.00	5,984.00	
	- ท่อ EMT ขนาด 1"	64.00	ม.	160.00	10,240.00	28.00	1,792.00	12,032.00	
	- ท่อ EMT ขนาด 1/2"	571.00	ม.	78.00	44,538.00	22.00	12,562.00	57,100.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1.00	เหมา	11,867.00	11,867.00	1,000.00	1,000.00	12,867.00	
	รวม				317,043.00		61,966.00	379,009.00	
	4.2 งานระบบป้องกันฟ้าผ่า และระบบสายดิน								
1	หัวล่อฟ้า สูง 0.60 m.	1.00	ชุด	1,250.00	1,250.00	200.00	200.00	1,450.00	
2	BC 1x70 Sq.mm.	110.00	ม.	260.00	28,600.00	45.00	4,950.00	33,550.00	
3	ท่อ PVC.ขนาด 3/4"	16.00	ม.	14.00	224.00	23.00	368.00	592.00	
4	EXOTHERMO WELDING	1.00	เหมา	1,000.00	1,000.00	300.00	300.00	1,300.00	
5	GROUND ROD ขนาด 5/8" LONG 3.00 M.	15.00	ชุด	1,500.00	22,500.00	200.00	3,000.00	25,500.00	
6	อุปกรณ์และ Accessories ต่างๆ	1.00	เหมา	3,500.00	3,500.00	1,000.00	1,000.00	4,500.00	
	รวม				57,074.00		9,818.00	66,892.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

แบบเลขที่ 10404

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

เอกสารเลขที่ ข.110/ส.ค./64


หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดราชบุรีที่ 4189/2564 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน		
	4.7 งานระบบเสียงประกาศ								
1	4INPUT AMPLIFIER MIXER 60W	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	100.00	100.00	15,100.00	
2	PAGING MIC	1.00	ชุด	1,200.00	1,200.00	100.00	100.00	1,300.00	
3	6W LOUD SPEAKER	11.00	ชุด	1,000.00	11,000.00	100.00	1,100.00	12,100.00	
4	VOLUME CONTROL	1.00	ชุด	1,400.00	1,400.00	90.00	90.00	1,490.00	
5	สาย 3 C-2.5Sp.mm VCT	95.00	ม.	64.00	6,080.00	11.00	1,045.00	7,125.00	
6	ท่อ EMT ขนาด 11/4"	92.00	ม.	91.00	8,372.00	32.00	2,944.00	11,316.00	
7	อุปกรณ์และ Accessories ต่างๆ	1.00	เหมา	2,500.00	2,500.00	700.00	700.00	3,200.00	
	รวม				45,552.00		6,079.00	51,631.00	
	5. งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ								
	5.1 ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน								
1	- AHU/CU-1 ขนาด 72000 BTU	3.00	ชุด	-	-	3,600.00	10,800.00	10,800.00	
2	- FCU/CDU-1-4 ขนาด 36000 BTU.	1.00	ชุด	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	5.2 พัดลมระบายอากาศ				-		-	-	
1	CEILING CASSET TYPE EF-7	2.00	ชุด	3,280.00	6,560.00	650.00	1,300.00	7,860.00	
2	PROPELLER TYPE				-		-	-	
	- EF-1	1.00	ชุด	800.00	800.00	400.00	400.00	1,200.00	
	- EF-2 TO 4	3.00	ชุด	800.00	2,400.00	400.00	1,200.00	3,600.00	
	- EF-5-6	1.00	ชุด	800.00	800.00	400.00	400.00	1,200.00	
3	SUPPORT & HANGER และ อุปกรณ์กันการสั่นสะเทือน	1.00	เหมา	110.00	110.00	300.00	300.00	410.00	
	5.3 ท่อน้ำยา และอุปกรณ์ประกอบ				-		-	-	
1	Refrigerant Pipe CU TYPLE				-		-	-	
	- เส้นผ่าศูนย์กลาง 3/8"	16.00	ม.	75.00	1,200.00	30.00	480.00	1,680.00	
	- เส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4"	46.00	ม.	205.00	9,430.00	80.00	3,680.00	13,110.00	
	- เส้นผ่าศูนย์กลาง 7/8"	16.00	ม.	269.00	4,304.00	110.00	1,760.00	6,064.00	
	รวมยอดยกไป				25,604.00		22,320.00	47,924.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

แบบเลขที่ 10404

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

เอกสารเลขที่ ข.110/ส.ค./64

หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดราชบุรีที่ 4189/2564 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				25,604.00		22,320.00	47,924.00	
	- เส้นผ่าศูนย์กลาง 11/4"	46.00	ม.	527.00	24,242.00	200.00	9,200.00	33,442.00	
	- ข้อต่อ	1.00	เหมา	39,176.00	39,176.00	11,753.00	11,753.00	50,929.00	
2	Closed cell insulation (3/4" Thick)				-		-	-	
	- เส้นผ่าศูนย์กลาง 7/8"	69.00	ม.	52.00	3,588.00	20.00	1,380.00	4,968.00	
	- เส้นผ่าศูนย์กลาง 11/4"	46.00	ม.	66.00	3,036.00	25.00	1,150.00	4,186.00	
	- กาว	1.00	เหมา	700.00	700.00	200.00	200.00	900.00	
3	ท่อน้ำทิ้ง ท่อ PVC Class 8.5 พร้อมฉนวนหนา 3/4"				-		-	-	
	- เส้นผ่าศูนย์กลาง 1"	12.00	ม.	16.00	192.00	25.00	300.00	492.00	
	- เส้นผ่าศูนย์กลาง 11/4"	53.00	ม.	20.00	1,060.00	25.00	1,325.00	2,385.00	
	- ข้อต่อ,กาว	1.00	เหมา	700.00	700.00	200.00	200.00	900.00	
4	REFRIGERANT	1.00	เหมา	4,200.00	4,200.00	2,100.00	2,100.00	6,300.00	
	5.4 ระบบทอลม				-		-	-	
1	งานทอลมระบบปรับอากาศ				-		-	-	
	- แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 26	430.00	ตร.ฟ.	13.00	5,590.00	18.00	7,740.00	13,330.00	
	- แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 24	178.00	ตร.ฟ.	16.00	2,848.00	24.00	4,272.00	7,120.00	
	- แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 22	279.00	ตร.ฟ.	19.00	5,301.00	25.00	6,975.00	12,276.00	
2	ฉนวนใยแก้วหนา 1 นิ้ว	887.00	ตร.ฟ.	15.00	13,305.00	15.00	13,305.00	26,610.00	
3	ทอลมอ่อนพร้อมฉนวนใยแก้ว(FLEX)				-		-	-	
	- เส้นผ่าศูนย์กลาง 12"	19.00	ม.	384.00	7,296.00	60.00	1,140.00	8,436.00	
	5.5 หัวจ่าย และหน้ากากลม				-		-	-	
1	หัวจ่ายลมเปลี่ยนสีเหลี่ยม(SCD W/VD)				-		-	-	
	- ขนาด 14"x 14"	19.00	ชิ้น	779.00	14,801.00	150.00	2,850.00	17,651.00	
2	หน้ากากลมกลับ(RAG)				-		-	-	
	- ขนาด 48"x 24"	3.00	ชิ้น	1,635.00	4,905.00	400.00	1,200.00	6,105.00	
	รวมยอดยกไป				156,544.00		87,410.00	243,954.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

แบบเลขที่ 10404

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

เอกสารเลขที่ ข.110/ส.ค./64

หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดราชบุรีที่ 4189/2564 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				156,544.00		87,410.00	243,954.00	
3	หน้ากากลมระบายออก(FAL)								
	- ขนาด 6"x 6"	3.00	ชิ้น	138.00	414.00	125.00	375.00	789.00	
4	หน้ากากระบายเข้า(EAG W/VD)				-		-	-	
	- ขนาด 6"x 6"	1.00	ชิ้น	276.00	276.00	125.00	125.00	401.00	
	5.6 ระบบควบคุม				-		-	-	
1	THERMOSTAT				-		-	-	
	- FOR FCU W/3 SPEED SELECTOR	4.00	ชิ้น	700.00	2,800.00	100.00	400.00	3,200.00	
	- FOR EXHAUST FAN	7.00	ชิ้น	250.00	1,750.00	80.00	560.00	2,310.00	
2	เดินสายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ	4.00	จุด	1,200.00	4,800.00	240.00	960.00	5,760.00	
	รวม				166,584.00		89,830.00	256,414.00	
	6. งานระบบเครื่องกล และระบบพิเศษอื่นๆ								
	6.1 ระบบกักขทางกรแพทย์								
	6.1.1 ระต๋อจ่ายก๊าซ								
1	ท่อทองแดงมาตรฐาน ASTM B-88								
	- เส้นผ่าศูนย์กลาง 3/8"	57.00	ม.	117.00	6,669.00	30.00	1,710.00	8,379.00	
	- เส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2"	152.00	ม.	167.00	25,384.00	50.00	7,600.00	32,984.00	
	- เส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4"	85.00	ม.	269.00	22,865.00	80.00	6,800.00	29,665.00	
	- เส้นผ่าศูนย์กลาง 1"	21.00	ม.	384.00	8,064.00	150.00	3,150.00	11,214.00	
2	ข้อต่อ	1.00	เหมา	18,895.00	18,895.00	5,669.00	5,669.00	24,564.00	
3	SUPPORT & HANGER	1.00	เหมา	12,596.00	12,596.00	3,779.00	3,779.00	16,375.00	
	6.1.2 วาล์ว และอุปกรณ์ประกอบ				-		-	-	
1	ZONE VALVE				-		-	-	
	- 3-เพท 1/2" , 1/2" , 3/4"	1.00	ชุด	16,555.00	16,555.00	350.00	350.00	16,905.00	
2	LOCAL ALARM-3 GAS	1.00	ชุด	71,610.00	71,610.00	3,000.00	3,000.00	74,610.00	
	รวมยอดยกไป				182,638.00		32,058.00	214,696.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

แบบเลขที่ 10404

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

เอกสารเลขที่ ข.110/ส.ค./64

หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดราชบุรีที่ 4189/2564 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 2								
	1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือจัดส่ง								
1	F7 โต๊ะทำงาน ขนาด 1800x800x750 มม.	3.00	ชุด	7,200.00	21,600.00	-	-	21,600.00	
2	F7B โต๊ะประชุมสี่เหลี่ยมรูปเรือ ขนาด1800x1200x500 มม.	1.00	ชุด	7,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
3	F7D โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด 1000x600x750 มม.	1.00	ชุด	4,250.00	4,250.00	-	-	4,250.00	
4	F8A เก้าอี้ทำงาน ขนาด 580x460x850 มม.	14.00	ชุด	6,500.00	91,000.00	-	-	91,000.00	
5	F8A เก้าอี้ Visiter ขนาด 580x460x850 มม.	1.00	ชุด	3,100.00	3,100.00	-	-	3,100.00	
6	F11C เก้าอี้พักคอยขนาด 4 ที่นั่ง ขนาด 2000x570x790 มม.	4.00	ชุด	5,750.00	23,000.00	-	-	23,000.00	
	รวม				150,450.00		-	150,450.00	
	2. งานระบบปรับอากาศ								
1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน								
	- AHU/CU-1 ขนาด 72000 BTU.	3.00	ชุด	99,000.00	297,000.00	-	-	297,000.00	
	- FCU/CDU-1-4 ขนาด 36000BTU.	1.00	ชุด	41,900.00	41,900.00	-	-	41,900.00	
	รวม				338,900.00		-	338,900.00	
	3. งานระบบก๊าซทางการแพทย์								
1	อุปกรณ์ใช้งานคนไข้								
	- ออกซิเจนไหลเตอร์ 0-15 ลิตร/นาที แบบวัสดุอลูมิเนียม	6.00	ชุด	2,500.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	- กระบอกน้ำให้ความชื้น (HUMIDIFIER)				-		-	-	
	แบบวัสดุ POLYSULPHON	6.00	ชุด	2,300.00	13,800.00	-	-	13,800.00	
	- กระบอกพ่นน้ำละออง และให้ความชื้นชนิด BUBLE JET				-		-	-	
	แบบวัสดุ POLYSULPHON	6.00	ชุด	3,900.00	23,400.00	-	-	23,400.00	
	- กระบอกพ่นน้ำละอองชนิดปรับเปอร์เซ็นต์				-		-	-	
	40% , 70% , 100% แบบวัสดุ POLYSULPHON	6.00	ชุด	3,900.00	23,400.00	-	-	23,400.00	
	รวม				75,600.00		-	75,600.00	

